

宁鼎环评〔2021〕20号

## 宁德市福鼎生态环境局关于福鼎富视光学有限公司眼镜生产技改扩建项目环境影响报告表的批复

福鼎富视光学有限公司：

你公司报送的《福鼎富视光学有限公司眼镜生产技改扩建项目环境影响报告表》（项目编码：2020-350982-40-03-041630，以下简称报告表）和《建设项目环境影响评价文件报批申请表》收悉。根据项目环评报告表内容与结论，现对报告表批复如下：

一、报告表相关内容表明，该项目建设符合国家产业政策，符合太姥山镇总体规划要求。因此，你公司在落实报告表提出的各项环保措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局从

环境保护方面同意报告表中所列项目的性质、规模、工艺、地点及环境影响评价结论和拟采取的各项环保对策措施。

二、该项目位于福建省宁德市福鼎市太姥山镇水井头工业区秦屿大道5号，为改扩建项目，该项目在现有厂房内的空置区域，不新增用地。现有工程规模为年产眼镜1500万副/a，其中太阳镜750万副/a，老花镜250万副/a，塑料太阳镜500万副/a。本次改扩建建设规模及内容：新增年产100万副塑料太阳镜，新建1栋成品仓库1728 m<sup>2</sup>，淘汰老旧设备并进行技改，增加镀膜工序，购置真空镀膜机及其他配套设备，改扩建后全厂生产能力为年产1600万副眼镜。项目总投资580万元，其中环保投资12万元。

三、该项目设计、建设和运营过程中要严格落实报告表提出的各项污染防治措施和生态保护措施，确保废气、废水、噪声达标排放，固体废物妥善处置，环境风险有效防控。

（一）你公司应严格按照“清污分流、雨污分流”的要求建设排水系统。项目设备及工件冷却水循环使用，不外排；喷漆废水和喷淋塔废水与经过化粪池预处理的生活污水一起进入厂区现有污水处理站处理达标后接入园区污水管网，纳入太姥山镇污水处理厂进一步处理。

（二）你公司应严格控制有机废气的无组织排放，加强有机废气的收集、治理，确保达标排放。该项目喷漆工序应加强封闭集气措施，喷漆废气应配套“喷淋塔+干式吸附箱+UV光催化氧

化+活性炭吸附装置”处理达标后通过排气筒排放，排气筒高度应符合规范要求；塑胶抛光粉尘应配套“集气罩+布袋除尘器”处理达标后通过排气筒排放，排气筒高度应符合规范要求。

（三）你公司应优先选用低噪声设备和优化车间设备布局，对高噪声设备采取隔声、吸声、减振等降噪措施，加强生产设备日常管理和维护，确保厂界噪声达标排放。

（四）你公司固体废物应分类收集、规范贮存、妥善处置。不合格品进行回收再利用；废包装袋、布袋除尘器收集粉尘等一般工业固体废物应规范收集外售利用；废桶、废油漆、漆渣等危险废物应在厂区内按规范要求设置危险废物暂存间收集暂存，定期委托有资质单位处置；生活垃圾收集委托环卫部门清运处置。

（五）你公司应加强环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，按规范要求制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。

（六）你公司应认真落实和执行污染物排放总量控制要求，项目新增主要污染物总量排放指标核定为 COD0.207t/a, 氨氮 0.028t/a。项目所需污染物总量指标应由你公司经福建省海峡股权交易中心排污权指标交易取得，在未办理排污许可手续之前，项目不得投产。

（七）你公司应规范设置排污口，悬挂、摆放的标识、标志应符合相关技术规范的要求。

(八)你公司应按报告表要求认真梳理现有工程存在的环境问题，落实“以新带老”环保措施。

#### 四、项目执行标准

(一)项目设备及工件冷却水循环使用，不外排；废水入网标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，其中氨氮排放标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准中的规定限值。

(二)项目喷漆废气中非甲烷总烃、二甲苯等污染物排放标准执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表1排气筒挥发性有机物排放限值及表3、表4中相应监控点浓度限值，其中厂区内监控点处任意一次非甲烷总烃浓度排放标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A中表A.1的相应规定；颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准。注塑废气排放标准执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值。塑胶抛光工序和镜片割片工序产生的颗粒物排放标准执行GB16297-1996表2中二级标准及相应的无组织排放监控浓度限值。

(三)项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准。

(四)一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单相关要求；危

险废物的临时贮存和管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关内容。

五、你要建立畅通的公众参与平台，依法依规公开企业环境信息，妥善解决公众担忧的环境问题，满足公众的合理环境诉求。

六、项目应在启动生产设施或在实际排污前办理排污许可手续，并按照技术规范要求开展自行监测、排污许可证执行报告等环境管理工作，严禁无证排污和超总量排污。

七、建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，及时组织开展配套环境保护设施竣工自主验收工作，并登陆全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

八、宁德市福鼎生态环境保护综合执法大队负责做好项目环保“三同时”监督检查及运营期的日常监督管理工作。

宁德市福鼎生态环境局

2021年3月31日

（此件主动公开）

---

抄送：福鼎市太姥山镇人民政府，宁德市福鼎生态环境保护综合执法大队，漳州简诚环保工程有限公司，存档。

---

宁德市福鼎生态环境局办公室

2021年3月31日印发

---